

Isola di bonifica mobile

Tutto per la bonifica dei VFU in poco spazio

SOLUZIONI COMPLETE

ISC

Stazione mobile per la bonifica dei Veicoli Fuori Uso

Ideale
PER AUTODEMOLIZIONI SCOPERTE

Versatile
FACILMENTE TRASPORTABILE
E RICOLLEGABILE

Pronta all'uso
COLLEGAMENTO SEMPLICE
E RAPIDO

- Compatta e versatile
- Efficiente
- Aspirazione veloce
- Certificazione ATEX
- Facile utilizzo
- Bassi consumi







Facilmente trasportabile e ricollegabile



Le attrezzature vengono fissate alla struttura.








Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

Configurazione consigliata

Prelievo fluidi




IBQ

INCLUSO ✓

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio;

OPTIONAL ●

Linea di aspirazione AdBlue®Linea di aspirazione AdBlue®
Linea supplemetare olio
Perforatore serbatoi aggiuntivo
Modulo per ispezione carburante



IBQ VS

INCLUSO ✓

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio;

Modulo per ispezione carburante

Perforatore per serbatoi in ferro

OPTIONAL ●

Linea supplemetare olio

Stoccaggio fluidi

2 x 500 L - 2 x 120 L





KSL 4

Soluzione completa stoccaggio di liquidi e oli con 4 serbatoi monoparete, vasca di contenimento e indicatore elettrico di livello con allarme audiovisivo.

220 L + 220 L



BENZINA

GASOLIO

SBG

Serbatoi monoparete in acciaio con bacino di contenimento per lo stoccaggio di benzina e gasolio. Indicatore visivo di livello e pompa manuale per lo svuotamento.

Optional




MPC

Motocompressore diesel 11 hp con generatore 2 kw - 270 L.



CSM

Compressore 5.5 hp con essicatore - 270 L.







L (m)	P (m)	H (m)	Senza copertura	Con tetto
6	**2,20**	2,4	129N80100	129N80400
6	**2,39**	2,4	129N80200	129N80500

Tubi flessibili e innesti necessari al funzionamento variano a seconda della configurazione. Le attrezzature vengono fissate alla struttura.